



PMEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS DO BAIIRO DOS MOREIRAS E CENTRO

LOCAL: Av. Paulista, Bairro dos Moreiras e Rua São Paulo, Centro - Município de Águas de Lindóia

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES.

Este memorial estabelece os procedimentos e as condições técnicas mínimas a serem adotadas na execução dos serviços citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços que constituirão parte integrante dos contratos.

A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas técnicas.

1.0 – RECAPEAMENTO

A obra inicia-se com fornecimento de materiais, acessórios para fixação e instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3".

Em seguida deverá ser realizada a fresagem do pavimento asfáltico até 5 cm de espessura, por meio de fresadora a frio, a varrição manual da pista, a carga mecanizada, o transporte com caminhão, até 1,0 (um) quilômetro, o descarregamento, a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Inclui também o fornecimento de água necessária à execução dos serviços, a mobilização e desmobilização da fresadora. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.



PMEAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**



A execução da imprimadura ligante betuminosa consistirá nos serviços necessários para recobrimento de uma camada de pavimentação por material betuminoso.

Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ).

Os materiais para imprimadura ligante betuminosa só poderão ser empregados depois de aceitos pela Fiscalização. Será feita a sinalização horizontal, com dupla amarela no eixo e linha de bordo branca nos dois lados da pista em todo o trecho recapeado.

As pinturas dos eixos das ruas/circulações bem como toda a sinalização horizontal, e estacionamentos, deverão ser executadas mecanicamente com tintas do tipo resina termoplástica refletiva ou equivalente tipo Hot-Spray, espessura mínima de 1,5 mm, garantia mínima de três anos e que atendam às normas DER/S.P. e PM.

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Eng. José Roberto Mazutti Kosmel
CREA 0601490022