



PMEAL



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Bancadas para unidades escolares

Local: Várias unidades escolares

Águas de Lindóia - S.P.

GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os materiais e métodos construtivos para a instalação de bancadas e prateleiras em unidades escolares. A colocação de materiais e/ou instalação deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Deve-se salientar que em casos extremos, os materiais e/ou produtos que não estiverem disponíveis no mercado ou forem considerados inadequados para a utilização e/ou instalação, deverão ser comunicados ao responsável direto pela obra e acordado sua substituição por de igual qualidade e ou aparência.

Ainda, os materiais e/ou processos construtivos não explicitados nesse documento, deverão ser solucionados pelo bom gosto e senso de continuidade do partido geral e estético do projeto.

Todos os serviços aqui especificados são de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo ser executados pela mesma, pois fazem parte da empreitada global.

1 – Bancadas para unidades escolares

O material para as bancadas, prateleiras, engrosso e espelho, serão em placas em ardósia, com polimento, espessura de 2,0 cm, nas dimensões indicadas em projeto, inclui também os materiais acessórios como areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos, caso necessários, para a instalação completa das bancadas e prateleiras, inclusive o rejunte das mesmas.

No CEAC além das prateleiras e bancadas, deverão ser instaladas duas cubas sendo uma de cuba simples, linha comercial sem pertences, de 500 x 400 x 300 mm, em aço inoxidável AISI304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas e uma cuba simples, linha comercial sem pertences, de 560 x 330 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.

O apoio das bancadas e prateleiras serão construídos em alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

Esta alvenaria será chapiscada, rebocada, emboçada e desempenado com espuma de poliéster.

Rua Profª Carolina F. Mendes, 321 – Centro

Águas de Lindóia – SP – CEP: 13.940-000

Tel/Fax: (19) 3924-9302 / 3924-9309 / 3924-9355

e-mail: obras@aguasdelindoiia.sp.gov.br / obras2@aguasdelindoiia.sp.gov.br

CNPJ: 46.439.683/0001-89

I.E.: Isento



PMEAL



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

A pintura da alvenaria será com selador de tinta para pintura látex Standard à base de emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referência Coralmur da Coral, ou equivalente e materiais acessórios para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

Conforme especificado no projeto, também deverá ser utilizado aço CA-25 com fyk igual 250 MPa, inclusive o dobramento, transporte e colocação de armaduras. Estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

A obra será entregue após a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

Águas de Lindóia, 12 de dezembro de 2017.

Engenheiro José Roberto Mazzuti Kosmel
CREA/CAU: 0601490022