



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recap Asfáltico nas Ruas do Jardim do Pássaros, e nas Ruas das Rosas e Botafogo	Nº SICONV 875751	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Águas de Lindóia
---	----------------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Recap Asfáltico nas Ruas do Jardim do Pássaros, e nas Ruas das Rosas e Botafogo				
1.	Recapeamento		-	
1.1.	Serviços Preliminares		-	
1.1.1.	VARRICAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO - REF. CPOS 54.01.41	M2	9.037,95	Área a ser recapeada.
1.1.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	20,00	Dimensão (2,5m x 4,00m)
1.2.	Recapeamento Asfáltico		-	
1.2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	9.037,95	Área a ser recapeada.
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.711,45	Volume de asfalto x Distancia de 10 km
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	271,14	Área de recape x 0,03 de espessura
1.2.4.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	596,04	Metragem linear da via x nº de faixas conforme projeto x 15 cm cada faixa.

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
Serviços Preliminares
Serviços Preliminares
Recapeamento Asfáltico
Recapeamento Asfáltico
Recapeamento Asfáltico
Recapeamento Asfáltico

Águas de Lindóia/SP

Local

terça-feira, 20 de novembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: José Roberto Mazzuti Kosmel

CREA/CAU: 0601490022

ART/RRT: 28027230181435643



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Recap Asfáltico nas Ruas do Jardim do Pássaros, e nas Ruas das Rosas e Botafogo

Nº SICONV

875751

Nº OPERAÇÃO

0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	BAIRRO JD. DOS PÁSSAROS	RUA BOTAFOGO	RUA DAS ROSAS
				1	2	3
Recap Asfáltico nas Ruas do Jardim do Pássaros, e nas Ruas das Rosas e Botafogo				223.213,82	22.574,33	49.100,80
1.	Recapeamento		-			
1.1.	Serviços Preliminares		-			
1.1.1.	VARRICAÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO - REF. CPOS 54.01.41	M2	9.037,95	6.852,55	591,58	1.593,82
1.1.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	20,00	10,00	10,00	
1.2.	Recapeamento Asfáltico		-			
1.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	9.037,95	6.852,55	591,58	1.593,82
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.711,45	2.055,83	177,47	478,15
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	271,14	205,58	17,75	47,81
1.2.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	596,04	504,60	25,28	66,16

Águas de Lindóia/SP

Local

terça-feira, 20 de novembro de 2018

Data