



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 875751	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura de Águas de Lindóia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recap Asfáltico nas Ruas do Jardim do Pássaros, e nas Ruas das Rosas e Botafogo			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 07-18 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recap Asfáltico nas Ruas do Jardim do Pássaros, e nas Ruas das Rosas e	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Águas de Lindóia/SP	<b>BDI 1</b> 29,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>Recap Asfáltico nas Ruas do Jardim do Pássaros, e nas Ruas das Rosas e Botafogo</b>									<b>294.888,96</b>		
<b>1. Recapeamento</b>									<b>-</b>	<b>294.888,96</b>	
<b>1.1. Serviços Preliminares</b>									<b>-</b>	<b>16.684,38</b>	
1.1.1.	SINAPI	90393	VARRICAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO - REF. CPOS 54.01.41	M2	9.037,95	0,69	BDI 1	0,89	8.043,78	RA	
1.1.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	20,00	334,83	BDI 1	432,03	8.640,60	RA	
<b>1.2. Recapeamento Asfáltico</b>									<b>-</b>	<b>278.204,58</b>	
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	9.037,95	1,51	BDI 1	1,95	17.624,00	RA	
1.2.2.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.711,45	1,47	BDI 1	1,90	5.151,76	RA	
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	271,14	670,00	BDI 1	864,50	234.400,53	RA	
1.2.4.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	596,04	27,34	BDI 1	35,28	21.028,29	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Águas de Lindóia/SP  
**Local**

terça-feira, 20 de novembro de 2018  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** José Roberto Mazzuti Kosmel  
**CREA/CAU:** 0601490022  
**ART/RRT:** 28027230181435643

RECURSO

←