PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Execução de Iluminação Pública no Conj. Habitacioanal "Águas de Lindóia C" - CDHU

Local: Bairro Pimentéis

Base CPOS Nº: VERSÃO 174 - COM DESONERAÇÃO (DESONERADO) **DATA:** Vigência: a partir de 01/11/18

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$	Valor Total R$
1			**Serviços Preliminares**				**R$ 3.093,18**
1.1	CPOS	0208020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	357,83	R$ 2.146,98
1.2	CPOS	0117121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	un	1,00	946,2	R$ 946,20
2			**Instalação de Iluminação Pública**				**R$ 31.940,50**
2.1	CPOS	6820040	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	un	40,00	39,08	R$ 1.563,20
2.2	CPOS	4110060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 48mm(aprox.. 2 ") x 3,50 m para fixação de uma luminária	un	20,00	279,27	R$ 5.585,30
2.3	CPOS	3909140	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho	un	40,00	14,1	R$ 564,00
2.4	CPOS	3926020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	240,00	3,55	R$ 852,00
2.5	CPOS	4011010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 220 V, 1200 VA, completo	un	20,00	65,38	R$ 1.307,60
2.6	CPOS	4111703	Luminária LED retangular para poste de 9.600 até 13.200 lm, eficiência mínima 120 lm/W	un	20,00	1103,42	R$ 22.068,40
		Total					**R$ 35.033,68**
		BDI %	**24,52%**				**R$ 8.590,26**
		Total Geral dos Serviços					**R$ 43.623,94**

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: **5062885991**
ART: **0**