



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 867432	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Águas de Lindóia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município	MUNICÍPIO / UF Águas de Lindóia	BDI 1 29,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município									382.023,93	
1.			Recapeamento					-	382.023,93	
1.1.			Serviços Preliminares					-	12.112,18	
1.1.1.	SINAPI	90393	VARRICAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO - REF. CPOS 54.01.41	M2	9.037,95	0,69	BDI 1	0,89	8.043,78	RA
1.1.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	315,31	BDI 1	406,84	4.068,40	RA
1.2.			Recapeamento Asfáltico					-	369.911,75	
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	9.037,95	1,90	BDI 1	2,45	22.142,98	RA
1.2.2.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.711,38	2,24	BDI 1	2,89	7.835,89	RA
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	271,14	932,84	BDI 1	1.203,64	326.354,95	RA
1.2.4.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	736,73	14,28	BDI 1	18,43	13.577,93	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Águas de Lindóia
Local

terça-feira, 20 de novembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: José Roberto Mazzuti Kosmel
CREA/CAU: 0601490022
ART/RRT: 28027230180805449

RECURSO