



# PMEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** Execução de forros.

**Local:** CRAS – Av. Gregório Franco de Souza - Pimentéis - Águas de Lindóia - S.P.

### GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os materiais e métodos construtivos para a execução de forros de madeira interno. A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Deve-se salientar que em casos extremos, os materiais e/ou produtos que não estiverem disponíveis no mercado ou forem considerados inadequados para a utilização e/ou instalação, deverão ser comunicados ao responsável direto pela obra e acordado sua substituição por de igual qualidade e ou aparência.

Ainda, os materiais e/ou processos construtivos não explicitados nesse documento, deverão ser solucionados pelo bom gosto e senso de continuidade do partido geral e estético do projeto.

Todos os serviços aqui especificados são de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo ser executados pela mesma, pois fazem parte da empreitada global.

### 1 – Forro

04.07.020 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS

- 1) Será medido por área de forro retirado (m<sup>2</sup>).
- 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada do forro em placas ou tiras fixadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

22.01.010 FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE PINUS

- 1) Será medido por área de forro executado (m<sup>2</sup>).
- 2) O item remunera o fornecimento de tábuas aparelhadas em Pinus ("*Pinus Elliotti*" ou "*Pinus Taeda*"), tipo macho e fêmea de 1 x 10 cm; inclusive acessórios e a mão de obra necessária para execução do forro.

### 5 – Finalização

55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA

- 1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m<sup>2</sup>).
- 2) O item remunera o fornecimento do material e a mão de obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

Águas de Lindoia, 08 de junho de 2020.

  
Engenheiro José Roberto Mazuti Kosmel  
CREA: 0601490022