



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Águas de Lindóia SP, 19 de julho de 2021.

OBJETO: REGULARIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM BLOCO SEXTAVADO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE

LOCAL: Viela Le Piastre e Rua Benedito Sares Pintos - Município de Águas de Lindóia – SP -

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES.

Este memorial estabelece os procedimentos e as condições técnicas mínimas a serem adotadas na execução dos serviços citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços que constituirão parte integrante dos contratos.

A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas técnicas.

SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra será iniciada com o fornecimento de materiais e acessórios para fixação necessária para instalação de placa para identificação da obra em chapa em aço galvanizado nº22, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações da Prefeitura e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará), de 3" x 3".

Recuperação de bloco sextavado com aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ)

Antes do início dos serviços as vias deverão ser totalmente limpas, retirados todos os resíduos, bem como, quando necessário, à realização de capina ou a fresa do pavimento com fresadora mecanizada e também a recomposição de buracos e erosões nas vias com concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ (BINDER) CAP 50/70. A aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) inicia-se com o fornecimento, posto obra, de equipamentos e materiais necessários para:

- Execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços de fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-2C, incluindo perdas; carga e transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Inclui também os serviços de mobilização e desmobilização.

- Fornecimento de equipamentos e materiais necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ CAP 50/70, compreendendo os serviços de fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga e execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Inclui também os serviços de mobilização e desmobilização. Distância média (DMT) para transporte de CBUQ de 60 km.

- A sinalização horizontal será através do fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta à base de resinas acrílicas, refletorizada com microesferas de vidro.

Eng. Civil Victor de Amadeu Carvalho

CREA 5062885991

Rua Professora Carolina Fróes, 321 – fone (19) 3924-9355- email obras@aguasdelindóia.sp.gov.br

Centro – Águas de Lindóia – SP .

CEP 13940-000