



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Águas de Lindoia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Regularização de Vias Públicas em bloco sextavado com concreto betuminoso usinado à quente			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Regularização de Vias Públicas em bloco sextavado com concreto betuminoso	MUNICÍPIO / UF Águas de Lindoia	BDI 1 29,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Regularização de Vias Públicas em bloco sextavado com concreto betuminoso usinado à quente									125.831,41	
1.			Regularização de Vias Públicas em bloco sextavado com concreto betuminoso usinado à quente					-	125.831,41	
1.1.			Serviços Preliminares					-	3.616,64	
1.1.1.	Cotação	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	8,00	452,08	0,00%	452,08	3.616,64	RA
1.2.			Regularização de Vias Públicas em bloco sextavado com concreto betuminoso usinado à quente					-	122.214,77	
1.2.1.	Cotação	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	598,50	8,19	0,00%	8,19	4.901,72	RA
1.2.2.	Cotação	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.647,22	2,45	0,00%	2,45	4.035,69	RA
1.2.3.	Cotação	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.953,58	2,22	0,00%	2,22	4.336,95	RA
1.2.4.	Cotação	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	65,89	1.128,36	0,00%	1.128,36	74.347,64	RA
1.2.5.	Cotação	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,46	995,65	0,00%	995,65	31.323,15	RA
1.2.6.	Cotação	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	177,89	18,38	0,00%	18,38	3.269,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Águas de Lindoia
Local
segunda-feira, 2 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Victor de Amadeu Carvalho
CREA/CAU: 5062885991
ART/RRT: 0