



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura de Águas de Lindoia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Regularização de Vias Públicas em bloco sextavado com concreto betuminoso usinado à quente			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Regularização de Vias Públicas em bloco sextavado com concreto betuminoso	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Águas de Lindoia	<b>BDI 1</b> 0,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Regularização de Vias Públicas em bloco sextavado com concreto betuminoso usinado à quente</b>									<b>128.655,64</b>	
1.			<b>Regularização de Vias Públicas em bloco sextavado com concreto betuminoso usinado à quente</b>					-	<b>128.655,64</b>	
1.1.			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>2.712,48</b>	
1.1.1.	Cotação	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	452,08	0,00%	452,08	2.712,48	RA
1.2.			<b>Regularização de Vias Públicas em bloco sextavado com concreto betuminoso usinado à quente</b>					-	<b>125.943,16</b>	
1.2.1.	Cotação	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.647,22	2,45	0,00%	2,45	4.035,69	RA
1.2.2.	Cotação	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.841,02	2,22	0,00%	2,22	12.967,06	RA
1.2.3.	Cotação	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	65,89	1.128,36	0,00%	1.128,36	74.347,64	RA
1.2.4.	Cotação	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,46	995,65	0,00%	995,65	31.323,15	RA
1.2.5.	Cotação	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	177,89	18,38	0,00%	18,38	3.269,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Águas de Lindoia  
**Local**  
  
sexta-feira, 20 de agosto de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Victor de Amadeu Carvalho  
**CREA/CAU:** 5062885991  
**ART/RRT:** 0