PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Adequação das escadas e telhados do Paço Municipal
Local: Rua Carolina Froes Mendes, nº 321 - Centro
Base CDHU Nº: Versão 182 - COM DESONERAÇÃO (DESONERADO) **DATA:** JULHO/21

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$	Valor Total R$
1			**Serviços Preliminares**				**R$ 1.446,18**
1.1	CPOS	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	40,00	11,62	R$ 464,80
1.2	CPOS	04.04.020	Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso	M2	33,95	18,88	R$ 640,94
1.3	CPOS	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	1,20	8,71	R$ 10,45
1.4	CPOS	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	98,80	3,34	R$ 329,99
2			**Regularização das Escadas**				**R$ 14.916,98**
2.1	CPOS	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	1,20	597,31	R$ 716,77
2.2	CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	2,00	70,33	R$ 140,66
2.3	CPOS	19.03.090	Revestimento em pedra Miracema	M2	33,95	94,66	R$ 3.213,52
2.4	CPOS	19.03.100	Rodapé em pedra Miracema, altura de 5,75 cm	M	16,56	22,19	R$ 367,47
2.5	CPOS	24.08.020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´	M	5,40	819,09	R$ 4.423,09
2.6	CPOS	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	M	22,62	180,38	R$ 4.080,20
2.7	CPOS	17.40.110	Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos	M	61,42	32,16	R$ 1.975,27
3			**Regularização de Calhas e Cobertura**				**R$ 13.744,55**
3.1	CPOS	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	11,76	89,56	R$ 1.053,23
3.2	CPOS	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	87,04	123,54	R$ 10.752,92
3.3	CPOS	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	40,00	48,46	R$ 1.938,40
		Total					**R$ 30.107,71**
		BDI %	**24,52%**				**R$ 7.382,41**
		Total Geral dos Serviços					**R$ 37.490,12**

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: **601490022**
ART: **0**