PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Recapeamento e Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas do Município

Ruas Americana e São Carlos - Bairro dos Francos / Estrada Morro Pelado (Bairro do Pelado)

Base CPOS Nº: **Versão 182 - SEM DESONERAÇÃO** **JULHO/21**

	Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$	Valor Total R$
T	**1**			**Serviços Preliminares**				**R$ 2.285,64**
C	1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	380,94	R$ 2.285,64
T	**2**			**Recapeamento Asfáltico**				**R$ 273.563,44**
C	2.1	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	5.059,36	0,67	R$ 3.389,77
C	2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.818,26	6,41	R$ 37.295,05
C	2.3	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	26,18	1128,65	R$ 29.548,06
C	2.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	151,78	1339,64	R$ 203.330,56
T	**3**			**Pavimentação Asfáltica**				**R$ 65.494,02**
C	3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	553,50	21,06	R$ 11.656,71
C	3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	83,03	158,6	R$ 13.168,56
C	3.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	553,50	6,41	R$ 3.547,94
C	3.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	553,50	13,48	R$ 7.461,18
C	3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	22,14	1339,64	R$ 29.659,63
T	**4**			**Guias e Sarjetas**				**R$ 24.645,59**
C	4.1	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	369,00	45,73	R$ 16.874,37
C	4.2	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	12,18	581,92	R$ 7.087,79
C	4.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	5,50	124,26	R$ 683,43
T	**5**			**Sinalização Horizontal**				**R$ 8.462,61**
C	5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	304,52	27,79	R$ 8.462,61
V								
			Total					**R$ 374.451,30**
			BDI %	**25,00%**				**R$ 93.612,83**
			Total Geral dos Serviços					**R$ 468.064,13**

Eng. Civil: José Roberto Mazutti Kosmel
CREA: 601490022