PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Revitalização e modernização da Praça Cavalinho Branco
Local: Praça Cavalinho Branco
Base CDHU Nº: Versão 183 - COM DESONERAÇÃO **Data base:** AGOSTO/21

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$	Valor Total R$
1			**Serviços Preliminares**				**R$ 9.071,52**
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	24,00	R$ 377,98	R$ 9.071,52
2			**Pintura**				**R$ 7.803,90**
2.1	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	224,25	R$ 34,80	R$ 7.803,90
3			**Iluminação**				**R$ 213.049,48**
3.1	CDHU	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	118,00	R$ 54,59	R$ 6.441,62
3.2	CDHU	41.11.703	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	UN	137,00	R$ 1.276,07	R$ 174.821,59
3.3	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	294,00	R$ 9,16	R$ 2.693,04
3.4	CDHU	04.21.240	Remoção de relé	UN	30,00	R$ 17,50	R$ 525,00
3.5	CDHU	04.21.210	Remoção de reator para lâmpada fixo em poste	UN	118,00	R$ 72,78	R$ 8.588,04
3.6	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	30,00	R$ 81,98	R$ 2.459,40
3.7	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	266,00	R$ 4,07	R$ 1.082,62
3.8	CDHU	40.02.080	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	UN	4,00	R$ 71,63	R$ 286,52
3.9	CDHU	41.10.400	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m	UN	7,00	R$ 713,13	R$ 4.991,91
3.10	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	2,30	R$ 36,30	R$ 83,49
3.11	CDHU	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	11,52	R$ 91,10	R$ 1.049,47
3.12	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,38	R$ 543,75	R$ 206,63
3.13	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	11,52	R$ 9,51	R$ 109,56
3.14	CDHU	49.06.160	Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	7,68	R$ 1.264,40	R$ 9.710,59
4			**Estrutura decorativa**				**R$ 303.167,74**
4.1	CDHU	15.03.110	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	KG	15.621,50	R$ 19,10	R$ 298.370,65
4.2	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	9,25	R$ 17,44	R$ 161,32
4.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,39	R$ 359,52	R$ 499,73
4.4	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	6,00	R$ 75,25	R$ 451,50
4.5	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	24,00	R$ 60,77	R$ 1.458,48
4.6	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	166,50	R$ 12,65	R$ 2.106,23
4.7	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	1,39	R$ 86,21	R$ 119,83
5			**Mobiliário**				**R$ 96.422,61**
5.1	Composição	1	Lixeira	UNID.	15,00	R$ 3.303,55	R$ 49.553,25
5.2	Composição	2	Banco sem encosto, comprimento de 3950 mm	UNID.	5,00	R$ 2.971,56	R$ 14.857,80
5.3	Composição	3	Banco com encosto, comprimento de 2000 mm	UNID.	14,00	R$ 2.286,54	R$ 32.011,56
		Total					**R$ 629.515,25**
		BDI %	**25,93%**				**R$ 163.233,30**
		Total Geral dos Serviços					**R$ 792.748,55**

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: **5062885991**
ART: **28027230211137350**