PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Substituição de telhado e pintura
Local: Posto de Sáude do Bairro Bela Vista
Base CDHU Nº: Versão 182 - COM DESONERAÇÃO **Vigência a partir de :** JULHO/21

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$	Valor Total R$
1			**Serviços Preliminares**				**R$ 8.609,89**
1.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	19,20	58,08	R$ 1.115,14
1.2	CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	24,50	27,69	R$ 678,41
1.3	CDHU	04.02.070	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	M2	313,27	14,47	R$ 4.533,02
1.4	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	313,27	5,81	R$ 1.820,10
1.5	CDHU	04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	M	27,00	7,26	R$ 196,02
1.6	CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	80,00	3,34	R$ 267,20
2			**Cobertura**				**R$ 91.915,62**
2.1	CDHU	15.01.010	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	M2	367,76	116,89	R$ 42.987,47
2.2	CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	34,46	22,45	R$ 773,63
2.3	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	111,86	123,54	R$ 13.819,18
2.4	CDHU	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	50,40	72,23	R$ 3.640,39
2.5	CDHU	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	397,18	48,46	R$ 19.247,34
2.6	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	57,75	62,69	R$ 3.620,35
2.7	CDHU	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica	M2	339,43	23,06	R$ 7.827,26
3			**Pintura externa do prédio e muro de divisa**				**R$ 17.291,42**
3.1	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	697,19	23,16	R$ 16.146,92
3.2	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	30,00	38,15	R$ 1.144,50
		Total					**R$ 117.816,93**
		BDI %	**25,24%**				**R$ 29.736,99**
		Total Geral dos Serviços					**R$ 147.553,92**

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: 601490022