PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: COBERTURA METÁLICA
Local: AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, CENTRO - FARMÁCIA
Base CDHU Nº: Versão 186 - COM DESONERAÇÃO **Data Base:** MAIO/22

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$		Valor Total R$
1			**Serviços Preliminares**					**R$ 3.360,24**
1.1		02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	8,00	420,03	3360,2	R$ 3.360,24
2			**Execução de cobertura**					**R$ 9.006,57**
2.1		06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	0,25	42,18	10,55	R$ 10,55
2.2		15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	244,00	19,28	4704,3	R$ 4.704,32
2.3		33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	244,00	4,36	1063,8	R$ 1.063,84
2.4		16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e	M2	12,20	137,2	1673,8	R$ 1.673,84
2.5		16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	13,70	99,65	1365,2	R$ 1.365,21
2.6		46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	2,60	72,62	188,81	R$ 188,81
3			**Reparos da Instalação**					**R$ 191,26**
3.1		11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	0,10	308,32	30,83	R$ 30,83
3.2		33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	5,78	27,78	160,43	R$ 160,43
		Total						**R$ 12.558,07**
		BDI %	**28,08%**					**R$ 3.526,31**
		Total Geral dos Serviços						**R$ 16.084,38**

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 5062885991