



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

OBRA: EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICAS, VISANDO A PROTEÇÃO DE SOL E INTERPÉRIES NA SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAL: Avenida Nações Unidas, Centro - Águas de Lindóia/SP

BASE: CDHU - VERSÃO 186 - DESONERADO, VIGÊNCIA A PARTIR DE MAIO/22

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código serviço	Descrição	un.	unit.	qtde.	total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.360,24
1.1	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	420,03	8	R\$ 3.360,24
2		EXECUÇÃO DE COBERTURA				R\$ 12.298,01
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	R\$ 42,18	0,09	R\$ 3,80
2.2	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	R\$ 19,28	372,2	R\$ 7.176,79
2.3	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	R\$ 4,36	372,2	R\$ 1.622,97
2.4	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	R\$ 137,20	20,68	R\$ 2.837,30
2.5	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	R\$ 99,65	4,7	R\$ 468,36
2.6	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	R\$ 72,62	2,6	R\$ 188,81
3		REPAROS DA INSTALAÇÃO				R\$ 223,60
3.1	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	R\$ 308,32	0,09	R\$ 27,75
3.2	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	R\$ 27,78	7,05	R\$ 195,85
SUB-TOTAL						R\$ 15.881,85
BDI 28,08%						R\$ 4.459,62
TOTAL						R\$ 20.341,47

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 5062885991