



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLICO EM VIAS NO ENTORNO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLICO EM VIAS NO ENTORNO DO BALNEÁRIO	MUNICÍPIO / UF Águas de Lindóia	BDI 1 29,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLICO EM VIAS NO ENTORNO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL									483.932,92	
1.			RECAPEAMENTO					-	483.932,92	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.935,48	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00	250,00	BDI 1	322,58	1.935,48	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLICO					-	481.997,44	
1.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	181,49	1.401,90	BDI 1	1.808,87	328.291,82	RA
1.2.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	18,15	1.209,81	BDI 1	1.561,02	28.332,51	RA
1.2.3.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	6.049,62	7,08	BDI 1	9,14	55.293,53	RA
1.2.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.571,56	5,85	BDI 1	7,55	11.865,28	RA
1.2.5.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.978,25	3,77	BDI 1	4,86	58.214,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Águas de Lindóia

Local

terça-feira, 23 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Amadeu de Carvalho

CREA/CAU: 5062885991

ART/RRT: 2620241249391