



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 06-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Águas de Lindóia	<b>BDI 1</b> 29,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO</b>									<b>3.157.178,66</b>	
1.			<b>RECAPEAMENTO</b>					-	<b>3.157.178,66</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.935,48</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,00	250,00	BDI 1	322,58	1.935,48	RA
1.2.			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>3.155.243,18</b>	
1.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.253,04	1.401,90	BDI 1	1.808,87	2.266.586,46	RA
1.2.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	61,02	1.209,81	BDI 1	1.561,02	95.253,44	RA
1.2.3.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	41.768,14	7,08	BDI 1	9,14	381.760,80	RA
1.2.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	20.687,12	5,85	BDI 1	7,55	156.187,76	RA
1.2.5.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	52.562,70	3,77	BDI 1	4,86	255.454,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Águas de Lindóia  
Local  
segunda-feira, 9 de setembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Victor Amadeu de Carvalho  
CREA/CAU: 5062885991  
ART/RRT: 0