PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: **Recuperação de Galeria e Erosão na Rua Rio de Janeiro**
Local: **Rua Rio de Janeiro, nº 682 - Centro - Águas de Lindoia - SP**
Base CDHU Nº: Versão 193 - COM DESONERAÇÃO **Data Base: FEV/24**

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$		Valor Total R$
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 10.313,75**
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	326,71	1960,3	R$ 1.960,26
1.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	60,48	105,26	6366,1	R$ 6.366,12
1.3	CDHU	08.02.050	Cimbramento tubular metálico	M3MES	120,96	9,72	1175,7	R$ 1.175,73
1.4	CDHU	08.02.060	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	M3	60,48	13,42	811,64	R$ 811,64
2			**DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS**					**R$ 4.176,12**
2.1	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	35,40	3,64	128,86	R$ 128,86
2.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,36	191,78	69,04	R$ 69,04
2.3	SINAPI 01/2024	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UNID.	2,00	893,99	1788	R$ 1.787,98
2.4	CDHU	46.13.104	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm	M	6,00	365,04	2190,2	R$ 2.190,24
3			**REATERRO E CONTENÇÃO**					**R$ 18.827,75**
3.1	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	63,72	17,83	1136,1	R$ 1.136,13
3.2	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	63,72	6,05	385,51	R$ 385,51
3.3	CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	M3	63,72	28,57	1820,5	R$ 1.820,48
3.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	63,72	6,48	412,91	R$ 412,91
3.5	CDHU	14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A	M2	30,78	138,26	4255,6	R$ 4.255,64
3.6	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	13,24	534	7070,2	R$ 7.070,16
3.7	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	13,24	74,4	985,06	R$ 985,06
3.8	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	110,09	10,48	1153,7	R$ 1.153,74
3.9	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	1,62	815,8	1321,6	R$ 1.321,60
3.10	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	23,20	12,35	286,52	R$ 286,52
		Total						**R$ 33.317,62**
		BDI %	**28,08%**					**R$ 9.355,59**
		Total Geral dos Serviços						**R$ 42.673,21**

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 5062885991