PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Recapeamento Asfáltico de Vias do Parque das Fontes

Local: Rua Capitão Joaquim Fabiano - Rua São Pedro - Rua São José dos Campos

Base CDHU Nº: Versão 191 - COM DESONERAÇÃO

Data Base: AGOSTO/23

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$	Valor Total R$
1			**Serviços Preliminares**				**R$ 3.914,61**
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	314,42	R$ 1.886,52
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	11.929,92	0,17	R$ 2.028,09
2			**Recapeamento Asfáltico**				**R$ 717.598,23**
2.1	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	11.929,92	0,71	R$ 8.470,24
2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	11.929,92	7,1	R$ 84.702,43
2.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	357,90	1501,78	R$ 537.483,46
2.4	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	35,79	1346,02	R$ 48.173,73
2.5	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	1.037,14	37,38	R$ 38.768,37
		Total					**R$ 721.512,84**
		BDI %	**25,00%**				**R$ 180.378,21**
		Total Geral dos Serviços					**R$ 901.891,05**

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 5062885991
ART: 0